

Evaluierung 2021

Bauvorhaben:

Hotelprojekt VAYA ehem. Hotel Astoria, 6183 Kühtai



Bauteilschichtaufbau (von oben nach unten):

Schüttung (Kies 16/32) 06,00 cm
alternativ Gehbeläge inklusive Unterbaus
 Vlies 00,30 cm
 AUSTROTHERM XPS Premium 30 SF 16 cm
alternativ Abdichtung für begrünte Dachflächen und befahrbare Bereiche
 Dörrkuplast E-KV-5K 0,50 cm
 Dörrkuplast E-KV-4K 0,40 cm
 Stahlbeton-Decke im Gefälle 20,00 cm bis 35,50 cm



Abmessungen sämtlicher Bauwerksabdichtungsflächen:

ca. 1.500 m² Dach-/Terrassen-/Balkon-/Vordach-/Garagendeckenabdichtung

