

Evaluierung 2023

Bauvorhaben: Pflegekompetenzzentrum, Merbotogasse 61, 2700 Wr. Neustadt



Bauteilschichtaufbau
(von oben nach unten):

Gründach / Bekiesung
Schutzlage
FPO-1,8 mm Dachbahn
EPS-Wärmedämmung im Gefälle geschnitten
bituminöser Dampfsperre mit Aluminiumbandeinlage
Voranstrich
Stahlbetondecke



Abmessungen sämtlicher
Bauwerksabdichtungsflächen

ca. 4.725 m²