

Evaluierung 2022

Bauvorhaben:

Brunner Bau GmbH, Lilienstraße, 4502 St. Marien



Bauteilschichtaufbau

(von oben nach unten):

Hauptdächer:

Rundkies Körnung 16/32
E-KV-5 S
E4 sk
EPS W25 Gefälledämmung 2%
EPS W25 Grunddämmung
E-AI-GV 4
Stahlbetondecke

Vordächer:

E-KV-5 S
E-KV- 4
Stahlbetondecke

Terrassen:

Gehbelag auf Stelzlager
E-KV-5 S
E4 sk
EPS W25 Gefälledämmung 2%
EPS W25 Grunddämmung
E-AI-GV 4



**Abmessungen sämtlicher
Bauwerksabdichtungsflächen:**

Haupt- und Vordächer ca. 1.500 m²
Terrassen ca. 500 m²