

Evaluierung 2023

Bauvorhaben:

P3Halle00, Industriestraße 18, 2460 Bruck an der Leitha



Bauteilschichtaufbau

(von oben nach unten):

Sanierung eines Bestandsdachen:

- Bestehende Kunststoffdachbahn demontieren
- Neue Dachbahn mechanisch befestigen
- Wärmedämmung Mineralwolle (lokal relativ weich)
- diffusionshemmende Schicht
- Trapezblech

Abmessungen sämtlicher

Bauwerksabdichtungsflächen:

ca. 1.955 m²

