IFB INSTITUT FÜR FLACHDACHBAU UND BAUWERKSABDICHTUNG

Evaluierung 2025

HEINRICH GmbH & Co KG

Bauvorhaben: **EBSTER BAU GmbH, Hauptstraße 109, 5302 Henndorf**

Bauteilschichtaufbau (von unten nach oben):

Bunker Holzdecke
25,43 m² gesamter Aufbau verklebt
- Dampfsperre Bauder KSD FBS
- EPS W25 Gefälle im Mittel 6,40cm
- Decklage EPS W25 12cm
- Bauder TEC KSA

Flachdach über 4.OG
Fläche 261,50 m² Holzdecke
- Dampfsperre Bauder KSD FBS
- Gefälle EPS W25 im Mittel 10,20cm
- Decklage EPS W25 16cm
- Lineargefälle Gullyachse
- Bauder EKV 5
- Bauder EKV 5
- Gummigranulat
- 6cm Kies

5.OG Betondecke Kies 16/32
Fläche 62,84 m²
- Dampfsperre B&H ALGV E40
- Gefälle EPS W25 im Mittel 8,11cm
- Decklage EPS W25 20cm
- B&H KVE 45 K
- B&H KVE 55
- 6cm Kies

Vordach Achse F/1-2 Holzdecke
Fläche 29,28m²
- Bauder TEC KSA selbstklebend
- Bauder K5K Basaltschwarz

Abmessungen sämtlicher Bauwerksabdichtungsflächen:

ca. 1.800 m²